

121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 121D/2012.

01 Sichern, unterfangen, ver-
stärken und verschieben (V'24)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

430 Trennmatten und Geokunststoffe

431 Geokunststoffe liefern und verlegen mit
den Funktionen Trennen, Filtern oder
Drainieren innerhalb und ausserhalb
Bauwerk. Anforderungen in
Vorbemerkung zu U'abschnitt 430.
Verlegeart und Ueberlappung nach
Angabe Lieferant.

.001 02 Ausserhalb Bauwerk.

03 Schutz- und Drainagebahn aus
HDPE vierlagig mit PP-Vlies
und
PE-Gleitfolie.

07 Funktion Schützen und
Drainieren vertikal
oder horizontal.
Mit einer Folie in Verbindung
mit einem speziellen
Schutzgeotextil
für druckempfindliche
Untergründe wie z.B.
polymermodifizierte
Bitumenbeschichtungen.

09 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA®-GEO DRAIN
QUATTRO

431.001 10 Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
gem. Beschrieb mit
integriertem Selbstkleberand
nach EN 13252,
Hohe Alterungsbeständigkeit.
Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,10 l/m/s
(unter 20kPa, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2

Rollenmasse m:
12,5x2,00

A 0.000 m² A

Total 400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

Total 121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

Gesamttotal
