

164 Verankerungen und Nagelwände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

500 Böschungssicherungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

530 Nebenarbeiten

- 531 Einlagen für Spritzbeton.
.100 Drainagematten als Unterlage für
Spritzbeton verlegen und befestigen.
Inkl. Mehraufwand beim Ueberspritzen.
.101 01 Schutz- und Drainagebahn aus
HDPE Noppenbahnschutz mit PP
Geotextil.

Funktion Schützen und
Drainieren vertikal
oder horizontal.
Für hohe Belastung.



531.101 03 Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produkt: DELTA@-TERRAXX
 ULTRA

Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit
 integriertem Selbstkleberand.
 nach EN 13252,
 Alterungsbeständigkeit 100
 Jahre.
 Noppenhöhe: ca. mm 10
 Drainagekapazität: 3,00 l/m/s
 (unter 20kPA, i=1,00)
 Druckfestigkeit: ca. 750 kN/m²
 Robustheitsklasse GRK4

Rollenmasse m:
 10,5x2,40

A 0.000 m² A

Total 500 Böschungssicherungen

Total 164 Verankerungen und Nagelwände

Gesamttotal
