

121 Reprises en sous-oeuvre, renforcements et ripages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphes de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

400 Remblayages

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

430 Nattes de séparation, géosynthétiques

- 431 Fourniture et pose de géosynthétiques avec fonction de séparation, filtration ou drainage, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'ouvrage. Exigences selon remarque préliminaire du sous-par. 430. Mode de pose et chevauchement selon indications du fournisseur.

- .001 02 A l'extérieur de l'ouvrage.
03 Nappe de protection et de drainage en PEHD, avec géotextile en PP thermosoudé.
07 Fonction de protection et de drainage vertical ou horizontal.
09 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produit:
DELTA®-TERRAXX ULTRA



431.001 10 Imputrécible, résistant aux agents chimiques, non polluant pour l'eau potable, exempt de matériaux recyclés, sans plastifiant etc...

100% recyclable.
 Avec bord autocollant intégré selon norme EN 13252.
 Résistance au vieillissement: 100 ans.
 Hauteur des excroissances : env. 10 mm
 Capacité drainante : 3,00 l/ml/s (sous 20 kPa, i=1,00)
 Résistance à la compression : env. 750 kN/m²
 Classe de résistance du géotextile GRK4

Dimensions du rouleau m:
 10,5 x 2,40

A 0.000 m² A

Total 400 Remblayages

Total 121 Reprises en sous-oeuvre, renforcements et ripages

Total
