

185 Végétalisation de bâtiments

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

200 Végétalisations de toitures, végétalisations de parties

intégrantes de bâtiments

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

220 Couches de protection et couches de drainage pour végétalisation de toiture

226 Fourniture et pose de couches de rétention d'eau.

- .001 01 Couche de rétention
Nappe de rétention et de drainage en PPHD, avec géotextile PP soudé intégré.

Fonction de drainage et de rétention d'eau à l'horizontale.



226.001 08 Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produit:
 DELTA®-FLORAXX TOP

Imputrescible, résistant,
 non polluant pour l'eau potable,
 exempt de matériaux recyclés,
 sans plastifiant etc...

100% recyclable selon la norme EN
 13252.
 Haute résistance au vieillissement.
 Hauteur des excroissances : env. mm
 20
 Capacité de drainage : 1,2 l/ml/s
 (sous 20 kPa, i=1,00)
 Capacité de rétention d'eau: env. 7,00
 l/m²
 Résistance à la compression : env. 200
 kN/m²

Dimensions du rouleau m:
 10 x 2,0; largeur du géotextil: 2,10 m
 10 up = m².

A 0.000 up A

| | | |
|------------------|--|-------|
| Total 200 | Végétalisations de toitures, végétalisations de parties | |
| Total 185 | Végétalisation de bâtiments | |
| Total | | |