

## 624 Allgemeine Schreinerarbeiten

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten  
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 300 Arbeiten an Wänden und Stützen

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 340 Wandbekleidungen

341	Wandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen einbauen.
R .901	<p>Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch</p> <p>Systemwandschutz m.look Impact 7; A2 s1-d0 (BKZ 5.3) HPL (=High Pressure Laminate), duromere Hochdruck-Schichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt. Anwendungsbereich: Fluchtwege und Aufzugsvorräume, Eingangsbereiche in Krankenhäusern und Altersheimen, Innenbereiche für Flughäfen, U-Bahne und Bahnhöfe, Shoppingcenter, Klassenzimmer, Bürobauten, Foyer und Eingangshallen in Hotels, Sportstätten, Kinos, Versammlungsräume, Schulen und dgl.</p> <p>Brand- und feuchtigkeitsbeständig, kratzfest, geringe Dickenquellung, frostsicher, dimensionsstabil, lösungsmittelbeständig, beidseitig verwendbar, optimal lichtecht, schlagzäh, leicht zu reinigen, schnelle Montage, unsichtbar mechanisch befestigt, langlebig, beständig gegen Chemikalien.</p> <p>01 Oberfläche: Feinhammerschlag A 02 Oberfläche: ... A 04 Dekor: Colour B 05 Dekor: Nature B 06 Dekor: Material B 07 Dekor: Metallic B 08 Dekor: Individualdruck B 09 Dekor: ... B 11 Dekorart: Holz C 12 Dekorart: Material C 13 Dekorart: Uni C 14 Dekorart: ... C 15 Dekor Nr.: ... 16 Dekorname: ... 17 Dekorrichtung: L = längs D 18 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D 19 Dekorrichtung: N = richtungslos D 20 Format lxb: mm 3'580 x 1'580 E 25 Format lxb: mm ... E</p>

- 341.901 26 Dicke: mm 7 F
- 37 Dicke: mm ... F
- 40 Grauer Kern G
- 41 Kern ... G
- 42 Standardecke H
- 43 Viertelstab H
- 44 Kompaktecke H
- 45 Eckausbildung: ... H
- 46 Holzart: ...
- 47 NCS: ...
- 48 RAL Nr.: ...
- 49 CMYK Näherungswert: ...
- 50 Helligkeitswert: ...
- 51 LE = ...
- 52 Weiteres ...

		A	0.000 LE	A .....
R	.902 bis .909 wie .901			
		A	0.000 LE	A .....

**350 Wandschutz**

351 Wandschutzprofile anbringen.

.001 01 Fundermax Swiss AG  
 Industriestrasse 38  
 CH-5314 Kleindöttingen  
 Tel. +41 56 268 83 11  
 infoswiss@fundermax.biz  
 www.fundermax.ch

Systemwandschutz m.look Impact 7;  
 A2 s1-d0 (BKZ 5.3)  
 HPL (=High Pressure  
 Laminate), duromere  
 Hochdruck-Schichtstoffplatten,  
 unter starken Druck und hoher  
 Temperatur erzeugt.  
 Anwendungsbereich:  
 Fluchtwege und Aufzugsvorräume,  
 Eingangsbereiche  
 in Krankenhäusern und Altersheimen,  
 Innenbereiche  
 für Flughäfen, U-Bahne und Bahnhöfe,  
 Shoppingcenter, Klassenzimmer,  
 Bürobauten, Foyer  
 und Eingangshallen in Hotels,  
 Sportstätten, Kinos,  
 Versammlungsräume, Schulen und dgl.

Brand- und feuchtigkeitsbeständig,  
 kratzfest,  
 geringe Dickenquellung, frostsicher,  
 dimensionsstabil,  
 lösungsmittelbeständig,  
 beidseitig verwendbar, optimal  
 lichteicht, schlagzäh, leicht  
 zu reinigen, schnelle Montage,  
 unsichtbar mechanisch  
 befestigt, langlebig, beständig gegen  
 Chemikalien.

- 351.001 02 Nach Plan
- 04 Profilquerschnitt  
Beschreibung
- 06 Querschnitt mm ....x
- 07 Abmessung
- 08 Buche massiv, gedämpft.
- 13 Erscheinungsklasse
- 14 Material ohne Brandbeitrag  
RF1.
- 17 Material
- 18 Oberflächenbehandlung
- 19 Auf Konsolen befestigen.
- 22 Befestigungsart
- 23 Untergrund
- 24 Weiteres

A            0.00 m    A .....

**Total 300    Arbeiten an Wänden und Stützen** .....

---

**Total 624    Allgemeine Schreinerarbeiten** .....

---