

362 Impermeabilizzazione di opere edili carrozzabili

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 362I/2015.

01 Impermeabilizzazione di opere edili carrozzabili (V'25)

.200 02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.

300 Lavori preparatori

350 Strati di separazione e di scorrimento

351 Strati di separazione e di scorrimento per posa di impermeabilizzazione.

.801 01 StratexDrain FDF C10.
Stratex S.A.
CH-2800 Delémont
Telefono +41 32 423 55 50
E-Mail: contact@stratex.ch
www.stratex.ch

03 Geocomposito di drenaggio con struttura tridimensionale con molto alta capacità di drenaggio.



351.801 06 up = m2
 07 Teli drenanti (GCO)

 . Massa areica g/m2
 1000.
 . Spessore sotto 2 kPa mm
 10.
 . Resistenza alla trazione MD/CD kN/m
 20/20.

i= gradiente idraulico

 . 20 kPa, morbido 0,83, rigido
 3,54.
 . 100 kPa, morbido 0,69, rigido
 3,14.
 . 200 kPa, morbido 0,67, rigido
 2,77.

Filtri geotessili (GTX)

 . Materia prima / Forma della
 materia prima
 Polipropilene / Tessuto non tessuto
 agugliato PP.
 . Resistenza alla trazione MD/CMD
 kN/m
 10/10.
 . Resistenza alla perforazione CBR N
 1450.
 . Resistenza alla perforazione mm
 30.
 . Permeabilità perpendicolare al
 piano l/(m2.s)
 100.
 . Apertura caratteristica O90
 µm 90.

A 0.000 up A

TOTALE 300 Lavori preparatori

**TOTALE 362Impermeabilizzazione di opere edili
 carrozzabili**

Totale