

## 364 Flachdacharbeiten



### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen  
Maskulinums im NPK schliesst alle  
Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist  
Volltext im NPK 364D/2025.

01 Flachdacharbeiten (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt  
090. Sie enthalten nicht die  
im NPK vorgegebenen Aussagen,  
sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

### 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

**160 Qualitätssicherung und Prüfungen am Bauwerk**

162 Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung.

.801 01 Dichtigkeitsprüfung von Abdichtung und Leckortung.

---

Verfahren:

Hochspannungsverfahren

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH

6386 Wolfenschiessen

---

. Prüfung von elektrisch nichtleitendem Material nach Norm DIN 55670.

. Punktgenaue Ortung von Leckagen durch Funkenentladung und Anzeige (optisch / akustisch).

. Verfahren: Überstreichen der Abdichtung mit bündig aufliegender Porensuchelektrode.

. Flächen horizontal oder vertikal.

. Ausmass: Zu prüfende Fläche. (Bei mehreren zu prüfenden Flächen sind diese einzeln in separaten Pos. anzugeben!)

. Prüfverfahrenablauf:

- Messgerätekalibrierung: Spannungsstärke passend zu Materialschichtdicke.

- Sicherheitseinrichtung Geräteerdung.

- Auswahl und Anlegen von Besenelektroden an Oberseite Abdichtung.

- Porenprüfung.

. Inkl. Abgabe folgender Unterlagen:

- Ausführliches Messprotokoll.

- Dachaufsichtsplan mit markierten Schadstellen (digital, mit Bemassung).

- Foto-Dokumentation.

---

Der Zugang zum Dach wird bauseits sichergestellt.

02 LE = m2

A

0.000 LE A .....

**Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand**

**Total 364 Flachdacharbeiten**

**Gesamttotal**