

## 364 Flachdacharbeiten



### 000 Bedingungen

- . Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
- . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.
- . Die Verwendung des generischen Maskulinums im NPK schliesst alle Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 364D/2025.

01 Flachdacharbeiten (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

### 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

**160 Qualitätssicherung und Prüfungen am Bauwerk**

162 Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung.

.801 01 Dichtigkeitsprüfung von Abdichtung und Leckortung.

---

Verfahren:

Rauchgasverfahren

FLO Flachdach LeckOrtung GmbH

6386 Wolfenschiessen

---

. Durch entweichenden Rauch an vorhandenen Schwachstellen ist eine optische Ortung möglich.

. Durch Verwendung eines Seitenkanalverdichters

Einleitung von Rauchgas (durch Überdruck) unter Abdichtung.

. Volumenstrom max. cbm/h 120-150.

. Flächen horizontal oder vertikal.

. Ausmass: Zu prüfende Fläche.

(Bei mehreren zu prüfenden Flächen sind diese einzeln in separaten Pos. anzugeben!)

. Prüfverfahrenablauf:

- Setzen von Rauchgasstutzen.

- Einleitung von Rauchgas unter Abdichtung.

- Visuelle Ortung.

. Inkl. Abgabe folgender

Unterlagen:

- Ausführliches Messprotokoll.

- Dachaufsichtsplan mit

markierten Schadstellen

(digital, mit Bemassung).

- Foto-Dokumentation.

---

Der Zugang zum Dach wird

bauseits sichergestellt.

Weitere bauseitige Leistungen:

- 230 V Stromanschluss.

02 LE = m2

A

0.000 LE A .....

**Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand**

**Total 364 Flachdacharbeiten**

**Gesamttotal**