

622 Türen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 622D/2018.

01 Türen (V'25)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Demontagen, Abbrüche, Entsorgung und Provisorien

Ohne andere Angaben gilt:
. Durch den Unternehmer verursachte
**Abfälle wie Verpackungsmaterialien,
Materialreste, Gebinde von
Bauchemikalien und dgl. werden von
diesem zurückgenommen und
fachgerecht entsorgt.**
. Die LSVA ist bei den Transporten
inbegriffen.

113 Provisorische Türen und Beschläge
liefern und montieren.

.801 01 DS Smart Bauzeittüre, inkl. Vorhalten
und Demontieren.
Nachhaltigkeit / Labels
ecoBau: eco1
Minergie-ECO: sehr gut geeignet
ecoBKP / ecoDevis: 1. Priorität

DS Concepts Schweiz GmbH
Herrn Roman Koller
044 736 11 12
kontakt@ds-concepts.ch
www.ds-concepts.ch



113.801 02 LE = St
03 Liefern und montieren einer DS Smart Bauzeittüre mit flexiblem Rahmen- und Türblattsystem, geeignet für unterschiedliche Bauöffnungen.

DMBxDMH mm ...x...
Vorhalten, Dauer ...

Türblatt aus robustem, für den Baustelleneinsatz geeignetem Material.
Inkl. Einsteckschloss mit KABA 20 Zylinder und 5 Schlüsseln.

Einfache Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeuge.
Die Montage- und Demontagezeiten sind gemäss Baufortschritt mit der Bauleitung abzustimmen; entsprechende Einflussnahme ist im Preis inbegriffen.

Lager- und Unterhaltskosten sind im Einheitspreis enthalten und werden nicht separat vergütet.
Das System ist zu 100 % recyclebar und trägt so zur nachhaltigen Nutzung von Baustoffen bei.

Das Produkt erfüllt hohe Anforderungen an ökologische, gesundheitliche und kreislauffähige Bauprodukte gemäss ecobau und verfügt über die Bewertung eco1 nach Methodik Baumaterialien ecobau.
Sehr gut geeignet für Anwendungen nach Minergie-(A/P)-ECO und entsprechend 1. Priorität ecoBKP / ecoDevis.

A 0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Total 622 Türen

Gesamttotal