

624 Allgemeine Schreinerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R 090 Allgemeine Texte

R 091 Vorbemerkungen

R .100 Allgemeine Systembeschreibung

- 01 Brandschutz-Schachtfrent als
bewegliche, demontierbare
Front für
Installationsschächte /
Steigzonen, System TI EI
30-RF1, nach Mass hergestellt.
Ausführung als geprüftes
Brandschutzsystem gemäss
VKF-Anerkennung Nr. 32997 für
Einzelanordnungen bzw.
VKF-Anerkennung Nr. 32993 für
Endlosanordnungen.
Ausführung als
brandschutztechnisches System
innerhalb des erweiterten
Anwendungsbereichs gemäss
gutachterlicher Stellungnahme
IBS Linz Nr. 319121302-1, Rev1
vom 02.02.2024. Gemäss VKF ist
kein direkter
Anwendungsbereich möglich; die
Ausführung hat innerhalb des
erweiterten Anwendungsbereichs
und gemäss Systemhalter /
Hersteller zu erfolgen.
- 02 Feuerwiderstandsklasse EI
30-RF1; Prüfbestimmungen EN
1363-1 und EN 1634-1.
VKF-Anerkennungen gültig bis
31.12.2029, sofern nicht durch
neue Nachweise ersetzt.

- R 091.200 Material / Systemaufbau
- 01 Tür-/Frontaufbau als brandschutztechnisches System aus Gipsfaserplatten, z.B. NORIT BSP-F mit beidseitiger Kunstharz-Fertigoberfläche in Mehrschicht-Laminat. Standardoberfläche weiss, NCS S 0500-N, feinhammerschlagartig, Plattendicke ca. 26 mm, Sichtkanten mit passenden ABS-Kanten. Sonderoberflächen wie Farbvarianten, Grundierlamine, furnierte oder lackierte Oberflächen auf Wunsch, sofern innerhalb des geprüften Systems ausführbar. Beschichtungen bis 1.5 mm auf Basis VKF-BSR 14-15, Ziffer 2 Abs. 8 anwendbar.
- 02 Rahmenkonstruktion mit vierseitigem Fries, Querschnitt ca. 90/26.6 mm, verschraubten Eck- bzw. Rahmenverbindungen und umlaufendem selbstklebendem Aufschäumstreifen. Bei zweiflügligen Fronten zusätzlicher Aufschäumstreifen mittig.
- 03 Beschläge, Bänder, Schloss, Schliesskloben, Schliessbleche, Bajonettenriegel und Schlagleisten gemäss Systemausführung. Türschliesser optional, innenliegend aufgeschraubt, Farbe Silber, z.B. Geze 3000 V oder gleichwertig. Reedkontakt optional, Magnetkontakt zum Aufschrauben, z.B. EffEff 10360-6 oder gleichwertig.

- | | | |
|---|---------|--|
| R | 091.300 | Geeignete Tragkonstruktionen /
Einbau |
| | 01 | Geeignet für den Einbau in
MBW/LBW, Lignum EI 60 Wände
sowie Metallständerwände für
Installationsschächte.
Metallständerwände für
Installationsschächte mit
UW-/CW-Profilen Dmin 0.6 mm,
UA-Profilen Dmin 2 mm im
Bereich der Wandöffnung,
einseitiger Abdeckung mit
Gipsplatten Typ DF, Dmin 2 x
15 mm, RDmin 800 kg/m³, sowie
Dämmung mit Mineralwollplatten
Dmin 50 mm, RD 40 kg/m³.
Lignum-Wände mit
RF1-Beplankung gemäss gültigem
Systemnachweis. Anschluss an
Installationsschächte gemäss
Systemhalter / Hersteller bzw.
Errichter. Wandhöhe gemäss
Systemhalter / Hersteller. |
| R | .400 | Allgemeine Ausführungs- und
Masshinweise |
| | 01 | Masse, Anordnung, Beschläge,
Blenden, Sockel, Sichtseiten,
Abschottungen und
Zusatzausstattungen gemäss
gewählter Ausführungsvariante
und Werkplanung.
Massangaben als Lichtmasse.
Projektmasse sind gemäss
Werkplanung festzulegen und
müssen innerhalb der
zulässigen System- und
VKF-Grenzen liegen. Fronten
demontierbar. Blenden je nach
Ausführung fix, sichtbar
verschraubt oder
eingehängt/demontierbar. |
| | 02 | Nachträglicher Kabelzug bei
demontablen Blenden möglich.
Abschottungen und Dosen nur in
den dafür vorgesehenen Blenden
bzw. Seitenteilen und gemäss
geprüfter Systemausführung. |
| R | .500 | Beschläge / Schliessung |
| | 01 | Je Türblatt zwei bis drei
Bänder. Bandvarianten als
B120, Chromstahl/Edelstahl,
3D-verstellbar, mit
Bandsicherung in der Mitte und
Öffnungswinkel 120°, oder als
B180, Chromstahl/Edelstahl,
3D-verstellbar, mit
Öffnungswinkel 180°. |
| | 02 | Brandschutzschloss in
Grundauführung mit Kombihülse
und Vierkant. Weitere
Schliessvarianten mit
Kombihülse für bauseitigen
Zylinder oder Oliven. |

- | | |
|---------|--|
| 091.500 | 03 Zweiflüglige Fronten mit
Gehflügel und Standflügel,
Schlagleiste, zwei
Bajonettenriegeln sowie
Schliesskloben und
Schliessblechen oben und
unten. |
| R .600 | Detailanschlüsse / allgemeine
Optionen |
| | 01 Deckenanschlüsse wahlweise mit
umlaufendem Fries, mit fixer
Blende bis 200 mm, mit
demontierbarer Blende sichtbar
verschraubt bis 880 mm oder
mit demontierbarer Blende
eingehängt bis 880 mm Höhe. |
| | 02 Demontierbare Blenden sichtbar
verschraubt mit Stockschrauben
und Rundmuttern von vorne
sichtbar. Demontierbare
Blenden eingehängt mit
Einhängebeschlägen und doppelt
ausgebildeten oberen Friesen. |
| | 03 Gleitender Deckenanschluss für
vorgespannte Decken oder
Wandkonstruktionen, zur
Aufnahme von Durchbiegungen
bis 13 mm. Bodenanschlüsse
wahlweise mit umlaufendem
Fries, ohne Fries, mit Sockel
50-150 mm oder mit Sockel 460
mm bei 1-flügliger
Einzelanordnung. |
| | 04 Seitlicher Beistoss fix,
Breite max. 200 mm. |
| | 05 Sichtseiten aufgesetzt Tiefe bis 740 mm,
mit Montagewinkeln,
Panheadschrauben 5/45 mm,
Befestigungsabstand max. 660 mm. |

300 Arbeiten an Wänden und Stützen
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

330 Trennwände

- 332 Abschlussfronten einbauen.
- .001 01 Beschreibung Typ 5:
Brandschutz-Schachtfront System TI EI
30-RF1 als komplexe Ausführung mit
Blenden, Sockel, Beistössen,
Sichtseiten/Seitenteilen oder weiteren
Zusatzteilen.
-
- Lieferant:
WW Brandschutzfronten GmbH
Talgasse 7
5503 Schafisheim
Tel. +41 62 891 85 03
info@brandschutzfronten.ch
www.brandschutzfronten.ch
-
- Grundbeschreibung:
Ausführung als Frontanlage mit
Aussenmass inkl. Blenden, Sockel und
allen zugehörigen Zusatzteilen, nach
Plan und Werkplanung. Geeignet für
Anwendungen, bei denen die gesamte
Front inkl. Blenden, Sockel,
Sichtseiten/Seitenteilen und Beistössen
als Gesamtabmessung ausgeschrieben
wird.
- Ausführung innerhalb der zulässigen
System-, VKF- und Herstellergrößen.
- 02 Nach Plan
- 04 Ausführung / Grundlage:
nach Plan / Werkplanung. A
projektspezifisch. A
- 05 Einbauort der Frontanlage:
...
- 11 Anzahl Frontanlagen:
St ...
- 12 Einbau in geeignete
Tragkonstruktion:
MBW/LBW. B
Lignum EI 60. B
- 15 Aussenmass der gesamten Frontanlage
inkl. Blenden, Sockel und Zusatzteilen:
B ... mm x H ... mm.
- 17 Weitere Massangaben gemäss Plan /
Werkplanung:
...
- 21 Oberfläche:
Standard weiss. C
Sonderoberfläche. C
- 22 Bandvariante:
mit Öffnungswinkel 120°. D
mit Öffnungswinkel 180°. D
- 23 Ausführung der Schliessung:
Vierkant. E
Bauseitiger Zylinder Typ 1057
Kaba. E
Projektspezifisch. E
- 25 Weitere Angaben zur Ausführung:
Blenden, Sockel, Sichtseiten/Seitenteile,
Beistösse, Mittelpfosten oder besondere
Ausführung nach Plan:
...

A 0 St A

332.002	01 Zuschlag gleitender Deckenanschluss: Zuschlag zu Pos. 332.001 Typ 5 für gleitenden Deckenanschluss bei vorgespannten Decken oder Wandkonstruktionen.				
	02 Nach Plan				
	04 Ausführung:				
	nein. A				
	ja. A				
	05 Aufnahme Durchbiegung:				
	bis 13 mm.				
	25 Weitere Angaben:				
	...	A	0 St	A	
.003	01 Zuschlag Weichschott INTUMEX CSP: Zuschlag zu Pos. 332.001 Typ 5 für Weichschott INTUMEX CSP in Blende.				
	02 Nach Plan				
	04 Ausführung:				
	nein. A				
	ja, in Blende. A				
	05 Grösse Weichschott:				
	B ... mm x H ... mm				
	25 Weitere Angaben:				
	Ausführung durch geeignete Fach- /Spezialfirma gemäss geprüftem System.	A	0 St	A	
.004	01 Zuschlag Dosenbox Agro Quickbox Maxi HWD90: Zuschlag zu Pos. 332.001 Typ 5 für Dosenbox Agro Quickbox Maxi HWD90 in Blende oder Seitenteil.				
	02 Nach Plan				
	04 Ausführung:				
	nein. A				
	Quickbox 1 x 1. A				
	Quickbox 2 x 1. A				
	05 Anzahl Dosenboxen:				
	St ...				
	11 Einbauort:				
	Blende. B				
	Seitenteil. B				
	25 Weitere Angaben:				
	...	A	0 St	A	

Total 300	Arbeiten an Wänden und Stützen	
------------------	---------------------------------------	-------

Total 624	Allgemeine Schreinerarbeiten	
------------------	-------------------------------------	-------