

113 Baustelleneinrichtung



SCHOELLKOPF AG

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.
 . Die Verwendung des generischen
 Maskulinums im NPK schliesst alle
 Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 113D/2026.

01 Baustelleneinrichtung (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

200 Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung

und dgl.
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

210 Zufahrten

211 Gesamte Zufahrten für das Einrichten
 der Baustelle und für die
 Bauausführung.

.100 Erstellen, baulichen und betrieblichen
 Unterhalt durchführen und Zufahrten
 entfernen, inkl. Wiederherstellen des
 ursprünglichen Zustands ausserhalb des
 Ausbauprofils.

.102 01 Dauer

02 LE = m2.

03 Bodenschutz EcoMat

Schoellkopf AG

8153 Rümlang

Bodenschutzplatte belastbar

bis t 80.

Gewicht pro Platte kg 35.

d mm 12.

Breite m 1,20.

Länge m 2,40.

A 0.000 LE A

- 212 Baustrassen.
- .100 Baustrassen nach Projekt Bauherr erstellen, innerhalb und ausserhalb des Ausbauprofils. Inkl. mehrmaliger Ausführung in Abtragsbereichen und Schüttbereichen, etappenweisem Vorgehen, Entwässerung und Verkehrsführung.

- .101 01 Nach Plan
- 06 Bodenschutz EcoMat
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
Bodenschutzplatte belastbar bis t 80.
Gewicht pro Platte kg 35.
d mm 12.
Breite m 1,20.
Länge m 2,40.

A 0 gl A

Total 200 Baustellenerschliessung, Lagerflächen, Signalisierung

Total 113 Baustelleneinrichtung

Gesamttotal