

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Aussenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Holzrahmenbau-Wände

311 Wandtyp 311.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO).



311.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO
Hochleistungs-Dampfbremse und
Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m) mit europäische technischer
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
liefern und nach Herstellerangaben
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 300 Aussenwände

400 Innenwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Holzrahmenbau-Wände

411 Wandtyp 411.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO).

411.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO
Hochleistungs-Dampfbremse und
Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m) mit europäische technischer
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
liefern und nach Herstellerangaben
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

10 LE = m2.

A

0.000 LE A

Total 400 Innenwände

500 Geschossdecken

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Holzrahmenbau-Geschossdecken, Rippen-Geschossdecken und Hohlkasten-Geschossdecken

511 Geschossdeckentyp 511.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO).

511.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach
 SIA 180 mit pro clima INTELLO
 Hochleistungs-Dampfbremse und
 Luftdichtungsbahn.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
 Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
 25 m) mit europäische technischer
 Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
 liefern und nach Herstellerangaben
 verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
 Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
 zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
 verlegen und im Abstand von ca. 10-15
 cm mit geeigneten Tackerklammern
 befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
 cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 500 Geschossdecken

600 Flachdächer

Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

**610 Holzrahmenbau-Flachdächer, Rippen-
 Flachdächer und Hohlkasten-
 Flachdächer**

611 Flachdachtyp 611.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
 Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
 verlegen (pro clima INTELLO).

611.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO
Hochleistungs-Dampfbremse und
Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m) mit europäische technischer
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
liefern und nach Herstellerangaben
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 600 Flachdächer

700 Geneigte Dächer

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Geneigte Holzrahmenbau-Dächer, geneigte Rippendächer und Hohlkastendächer

711 Geneigte Dächer Typ 711.

.500 Dichtungen.

.520 Dampfbremse, Stösse nach
Herstellervorschrift luftdicht verkleben.

.524 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO).

711.524 04 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO
Hochleistungs-Dampfbremse und
Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m) mit europäische technischer
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
liefern und nach Herstellerangaben
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

10 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Geneigte Dächer

Total 335 Holzbau

Gesamttotal