

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Geneigte Dächer

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

760 Dachaufbau (1)

761 Dachaufbau Typ 761.

.500 Dichtungen.

.560 Dichtheitsschichten oben. Unterdächer
für den Einbau auf trittfestem
Untergrund, begehbar, bewitterbar min.
Mt. 3, Stösse nach Herstellervorschrift
verkleben sowie Abkleben von
Plattenfugen in der Fläche.



761.565 01 Unterdachbahn pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect.

04 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene mit der Unterdachbahn pro clima SOLITEX QUANTHO 3000 connect.
Unterdachbahn für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Unterdachbahn (sd-Wert: 0,16 m) geeignet als Bauzeitabdichtung gemäss SIA 232/1 und ETA ohne zusätzliches Nageldichtmaterial,geprüfte Hagelwiderstandsklasse HW5, mit monolithischer TPU-Funktionsmembran, Dichtlippe und connect-Selbstklebezonen,geprüft schadstoffarm und einer Freibewitterungsdauer von bis zu 4 Monaten liefer nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und mit geeigneten Tackerklammern im feuchtegeschützt Überlappungsbereich befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.

15 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Geneigte Dächer

Total 335 Holzbau

Gesamttotal