

## 352 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünoblech

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 352D/2014.

01 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünoblech (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

### 600 Luftdichtungen, Wärmedämmungen und Winddichtungen an Fassaden

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

### 640 Winddichtungen s<sub>d</sub> = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.

641 Winddichtungen an wärmegeämmten Fassaden anbringen.

.100 PE-Dichtungsbahnen. Ueberlappungen mm 50 bis 100, systemkonform winddicht verkleben.



- 641.181 01 Wandschalungsbahn pro clima  
SOLITEX FRONTA QUATTRO  
(connect).
- 08 Herstellen einer diffusionsoffenen  
winddichten Ebene unter einer  
Lückenschalung bis 35 mm mit der  
Wandschalungsbahn pro clima  
SOLITEX FRONTA QUATTRO  
(connect).  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch
- Diffusionsoffene Wandschalungsbahn  
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine  
Lückenschalung bis 35 mm mit  
monolithischer Funktionsmembran (aus  
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether  
Ester), geprüft schadstoffarm und einer  
Wassersäule von 10,0 m liefer nach  
Herstellerangaben verlegen, inkl.  
Befestigungsmaterial und  
Nebenarbeiten.
- Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite  
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen  
faltensfrei verlegen und im Abstand von  
ca. 10-15 cm mit geeigneten  
Tackerklammern befestigen. Weitere  
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.
- Überlappungen mit integriertem  
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten  
System-Klebebänder winddicht und  
wasserführend verkleben.

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 600** **Luftdichtungen, Wärmedämmungen und  
Winddichtungen an Fassaden**

**Total 352** **Spenglerarbeiten: Deckungen und  
Bekleidungen aus Dünnblech**

**Gesamttotal**