

363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 363D/2012.

01 Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Dampfbremsen auf Verlegeunterlagen oder auf Sparrenunterseite

211 Dampfbremsen aus Kunststoffbahnen,
lose auf Verlegeunterlage verlegen, im
Ueberlappungsbereich befestigen.

.100 Für normale Anforderungen.
Ueberlappungen mm 100, mit Klebband
luftdicht verkleben.



211.120 Kunststoffbahnen, Oberseite glatt.

.124 01 Sanierungs-Dampfbremse u.
Luftdichtungsbahn pro clima
DASAPLANO 0,01 connect.

02 Herstellen einer diffusionsoffenen aber
luftdichten Ebene in der Sanierung mit
pro clima DASAPLANO 0,01 connect,
vollflächig über die Sparren verlegt.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Hoch diffusionsoffene Sanierungs-
Dampfbremse (sd-Wert: 0,01 m) mit
monolithischem Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether
Ester), geprüft schadstoffarm,
integrierten Selbstklebezonen, sowie
einer Wassersäule von 2,50 m liefer und
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltensfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen winddicht und
wasserführend verkleben.

Kopfstösse oder Bereiche ohne
Selbstklebestreifen mit geeignetem
System-Klebeband verkleben.

A 0.000 m² A

Total 200 Dampfbremsen und Beschwerungsschichten

**Total 363 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und
Deckungen**

Gesamttotal