

622 Türen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 622D/2018.

01 Türen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

800 Mehrleistungen und Zubehör

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Mehrleistungen müssen die gleichen
Anforderungen erfüllen, wie sie zu den
jeweiligen Grundleistungen definiert
sind.

860 Mehrleistungen zu Montage

863 Mehrleistungen für Dämmungen und
Abdichtungen von Rahmen
zu Baukörper.

.200 Für Abdichten aussen, als Wind- und
Wasserdichtung.



863.201 01 Anschluss mit pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.

Wind- und schlagregendichter Fensteranschluss an mineralischen Untergründen oder Holzkonstruktionen mit dem Putz- und Fensteranschlussklebeband pro clima CONTEGA SOLIDO EXO.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Umlaufender wind- und schlagregendichter Fensteranschluss mit Fensteranschlussband mit vollflächigem, wasserfestem SOLID-Kleber mit überputzbarem Vlies, sd-Wert 0,7 m, Freibewitterung 3 Monate, geprüft schadstoffarm liefern, und nach Herstellerangaben montieren, inkl. Nebenarbeiten.

Am Fenster mit dem Selbstklebestreifen ankleben. Bahn unter Ausbildung einer Dehnschlaufe vollflächig auf Mauerwerk oder Beton verkleben.

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Ggf. muss der Untergrund zuvor egalisiert und / oder Fehlstellen ergänzt werden. Die Verbindungsmittel der Fensterbefestigung werden beim Abkleben berücksichtigt.

Fugenbreite 10 bis 15 mm.
 Fenstergrösse: ... m2.
 Anzahl: ... St.

09 LE = m.

A 0.000 LE A

Total 800 Mehrleistungen und Zubehör

Total 622 Türen

Gesamttotal