

643 Trockenbauarbeiten: Wände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen
Maskulinums im NPK schliesst alle
Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 643D/2026.

01 Trockenbauarbeiten: Wände
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Nebenarbeiten

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:

.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2,
Standardanforderungen nach Norm SIA
242.

.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm SN EN ISO
12944-2 "Beschichtungsstoffe -
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der
Umgebungsbedingungen".

750 Zusätzliche Einlagen, zusätzliche Zwischenlagen, Hohlraumdämmungen und dgl.

756 Dampfbremsen einbauen.

.801 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO PLUS).



756.801 02 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO PLUS
Hochleistungs-Dampfbremse und
Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable mit Gittergelege
armierte Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m) mit europäischer technischer
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
liefern und nach Herstellerangaben
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

08 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Nebenarbeiten

Total 643 Trockenbauarbeiten: Wände

Gesamttotal