

643 Trockenbauarbeiten: Wände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

. Die Verwendung des generischen
Maskulinums im NPK schliesst alle
Geschlechter mit ein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 643D/2026.

01 Trockenbauarbeiten: Wände
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

700 Nebenarbeiten

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:

.. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2,
Standardanforderungen nach Norm SIA
242.

.. Korrosivitätskategorie C1,
unbedeutend, nach Norm SN EN ISO
12944-2 "Beschichtungsstoffe -
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme. Teil 2:
Einteilung der
Umgebungsbedingungen".

750 Zusätzliche Einlagen, zusätzliche Zwischenlagen, Hohlraumdämmungen und dgl.

756 Dampfbremsen einbauen.

.801 01 Dampfbrems- u. Luftdichtungsbahn
verlegen (pro clima INTELLO).



756.801 02 Herstellung der luftdichten Ebene nach
SIA 180 mit pro clima INTELLO
Hochleistungs-Dampfbremse und
Luftdichtungsbahn.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Feuchtevariable Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahn (sd-Wert: 0,25 m bis
25 m) mit europäische technischer
Zulassung (ETA), geprüft schadstoffarm
liefern und nach Herstellerangaben
verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahn faltenfrei
verlegen und im Abstand von ca. 10-15
cm mit geeigneten Tackerklammern
befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10
cm überlappen.

08 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 700 Nebenarbeiten

Total 643 Trockenbauarbeiten: Wände

Gesamttotal