

## 343 Bardages

### 000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

### 300 Etanchéités à l'air, isolations, étanchéités de

façade en lés

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

### 340 Lés d'étanchéité de façade

342 Raccords étanches au vent, au droit de fenêtres, portes, tuyaux, gaines de ventilation et similaires.

.801 01 Écran d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries pro clima SOLITEX ADHERO 1000.



342.801 02 Réalisation d'une couche de protection aux intempéries perméable à la vapeur d'eau avec l'écran de protection aux intempéries entièrement adhésif pro clima SOLITEX ADHERO 1000.  
pro clima CH GmbH  
Teichgässlein 9  
CH - 4058 Basel  
Tel. +41 61 511 38 00  
info@proclima.ch  
www.proclima.ch

Écran de protection aux intempéries perméable à la vapeur d'eau, entièrement adhésif, valeur sd: 0,30 m, avec membrane fonctionnelle monolithique, p. ex. en élastomère thermoplastique éther-ester, testé pour ses faibles émissions de polluants, non éblouissant, résistant à l'abrasion, antidérapant, avec une colonne d'eau de 10,0 m ainsi qu'une durée d'exposition aux intempéries de jusqu'à 4 semaines comme protection temporaire pendant la construction sur planchers en bois/CLT. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser et coller les lés sans plis. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 15 cm.

07 up = m2.

A 0.000 up A .....

**TOTAL 300 Etanchéités à l'air, isolations, étanchéités de** .....

**TOTAL 343 Bardages** .....

**Total** .....