

352 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 352D/2014.

01 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Luftdichtungen, Wärmedämmungen und Winddichtungen an Fassaden

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

640 Winddichtungen s_d = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.

641 Winddichtungen an wärmegeämmten Fassaden anbringen.

.100 PE-Dichtungsbahnen. Ueberlappungen mm 50 bis 100, systemkonform winddicht verkleben.



LV	CRB Musterleistungsverzeichnis MLV		12.08.2026
PRO_CLIMA	NPK 352 - Fassadenbahnen SOLITEX FRONTA PENTA	LV	042
	352D/14 Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech (V'26)	Seite	2/2
641.181	01 Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect). 08 Herstellen einer diffusionsoffenen winddichten Ebene unter einer Lückenschalung bis 50 mm mit der Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA PENTA (connect). pro clima CH GmbH Teichgässlein 9 CH - 4058 Basel Tel. +41 61 511 38 00 info@proclima.ch www.proclima.ch Diffusionsoffene Wandschalungsbahn (sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine Lückenschalung bis 50 mm mit monolithischer Funktionsmembran (aus z. B. Thermoplastischer Elastomer Ether Ester), geprüft schadstoffarm, einer Wassersäule von 10,0 m sowie einer bestandenen künstl. Alterungsprüfung nach SN EN 1297 / SN EN 1296 mit 10.000h UV-Alterung liefern nach Herstellerangaben verlegen, inkl. Befestigungsmaterial und Nebenarbeiten. Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite zum Verarbeiter zeigend. Bahnen faltenfrei verlegen und im Abstand von ca. 10-15 cm mit geeigneten Tackerklammern befestigen. Weitere Bahnen mit ca. 10 cm überlappen. Überlappungen mit integriertem Selbstklebestreifen oder mit geeigneten System-Klebebänder winddicht und wasserführend verkleben.		
		A	0.000 m² A
Total 600	Luftdichtungen, Wärmedämmungen und Winddichtungen an Fassaden		
Total 352	Spenglerarbeiten: Deckungen und Bekleidungen aus Dünnsblech		
Gesamttotal			