

335 Construction en bois

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 335F/2024 fait foi

01 Construction en bois (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

300 Parois extérieures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

350 Revêtements intérieurs

351 Revêtements intérieurs, type 351.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).



351.524 04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, convenant à une exposition temporaire aux intempéries, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec zones autocollantes intégrées. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 300 Parois extérieures

400 Parois intérieures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

410 Parois à ossature bois

411 Paroi, type 411.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).

411.524 04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, convenant à une exposition temporaire aux intempéries, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec zones autocollantes intégrées. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 400 Parois intérieures

500 Planchers

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

510 Planchers à ossature bois, planchers nervurés et planchers en caisson

511 Plancher, type 511.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).

511.524 04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, convenant à une exposition temporaire aux intempéries, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec zones autocollantes intégrées. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 500 Planchers

600 Toitures plates

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

650 Faux-plafonds

651 Faux-plafonds, type 651.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).

651.524 04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, convenant à une exposition temporaire aux intempéries, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec zones autocollantes intégrées. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 600 Toitures plates

700 Toitures inclinées

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

750 Faux-plafonds

751 Faux-plafonds, type 751.

.500 Etanchéité.

.520 Pare-vapeur, joints collés, collage étanche à l'air selon directives du fabricant.

.524 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).

751.524 04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO X (connect).
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, convenant à une exposition temporaire aux intempéries, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec zones autocollantes intégrées. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 700 Toitures inclinées

TOTAL 335 Construction en bois

Total