

652 Faux-plafonds en bois, dérivés du bois, fibres minérales

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 652F/2016 fait foi

01 Faux-plafonds en bois, dérivés du bois, fibres minérales (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

170 Travaux préparatoires divers

171 Mise en place préalable d'isolation et de pare-vapeur supplémentaires.

.200 Pose de pare-vapeur. Y compris collage étanche à l'air des chevauchements.

.201 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO PLUS.



171.201 04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO PLUS.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable armé d'une trame et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, avec agrément technique européen ETA, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

10 up = m2.

A 0.000 up A

.300 Raccordement étanche à l'air du pare-vapeur aux parties d'ouvrage. Fixation par bande adhésive ou colle, y compris couche d'accrochage adéquate.

.301 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO PLUS.

04 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO PLUS.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable armé d'une trame et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, avec agrément technique européen ETA, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

171.301 12 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 100 Travaux préparatoires, travaux en régie

TOTAL 652 Faux-plafonds en bois, dérivés du bois, fibres minérales

Total