

335 Construction en bois

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 335F/2024 fait foi

01 Construction en bois (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

700 Toitures inclinées

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

760 Structure de toiture (1)

761 Structure de toiture, type 761.

.500 Etanchéité.

.560 Couche d'étanchéité supérieure. Sous-couverture pour pose sur support solide, praticable, résistant aux intempéries min. Mt. 3, joints collés selon directives du fabricant, ainsi que recouvrement avec ruban adhésif des joints entre panneaux en surface.



- 761.565 01 Écran de sous-toiture pro clima
SOLITEX MENTO 5000 connect.
- 04 Réalisation d'une couche perméable à
la vapeur d'eau et étanche au vent avec
l'écran de sous-toiture pro clima
SOLITEX MENTO 5000 connect. Écran
de sous-toiture pour sollicitations
élevées selon SIA 232/1.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Écran de sous-toiture perméable à la
vapeur d'eau, valeur sd : 0,05 m,
convenant comme couverture provisoire
selon SIA 232/1, avec membrane
fonctionnelle monolithique, testé pour
ses faibles émissions de polluants, avec
une colonne d'eau de 10,0 m. Fournir et
poser selon les indications du fabricant,
y compris matériel de fixation et travaux
accessoires.

La pose s'effectue avec la face
imprimée tournée vers le poseur. Poser
les lés sans plis et les fixer avec des
agrafes appropriées dans la zone de
chevauchement protégée de l'humidité.
Faire chevaucher les lés suivants d'env.
10 cm.

Coller les chevauchements avec les
zones autocollantes intégrées ou avec
des rubans adhésifs du système
appropriés, de manière étanche au vent
et assurant l'écoulement de l'eau.

15 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 700 Toitures inclinées

TOTAL 335 Construction en bois

Total