Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: **03**
Isokorb CXT

CXT AP 1.0

Eingabesumme Netto **Fr. .....** inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: ..... Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: ..... Unterschrift: .....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Konditionen

Bezeichnung			Eingabesumme	Revidiert
Brutto			.....	.....
Rabatt	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 1			.....	.....
Skonto	.....	%	.....	.....
Zwischentotal 2			.....	.....
MWST	7.70	%	.....	.....
Netto			.....	.....

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 CXT AP 1.0
241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.
---

544 Kragplattenanschlüsse.

.100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

SCHÖCK
Zuverlässigkeit trägt

.101 Schöck Isokorb® CXT AP-MM1-VV1-LR200.
Bewehrung:
Glasfaserverbundwerkstoff
Schöck Combar® Durchmesser mm

544.101 8.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,153 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI30.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 23,0.
Bauteildicke m 0,15 - 0,28.
Deckenstärke m 0,18 - 0,22.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.102 Schöck Isokorb® CXT AP-MM1-
VV1-LR220.
Bewehrung:
Glasfaserverbundwerkstoff
Schöck Combar® Durchmesser mm
8.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,153 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI30.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 23,0.
Bauteildicke m 0,15 - 0,28.
Deckenstärke m 0,20 - 0,24.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.103 Schöck Isokorb® CXT AP-MM1-
VV1-LR240.
Bewehrung:
Glasfaserverbundwerkstoff
Schöck Combar® Durchmesser mm
8.
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
λeq = 0,153 W/(m*K) bei H200.
Brandschutzausführung REI30.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand m 23,0.
Bauteildicke m 0,15 - 0,28.
Deckenstärke m 0,22 - 0,26.
Wärmedämmschicht mm 120.
Dämmmaterial Neopor (nicht
saugend).

Elementlänge m 0,3.
LE = 0,3 m = 1 St. ..... LE ....

.104 Schöck Isokorb® CXT AP-MM1-
VV1-LR240.
Bewehrung:
Glasfaserverbundwerkstoff
Schöck Combar® Durchmesser mm

Übertrag .....

544.104	8. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,153 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI30. Max. zulässiger Dehnfugenabstand m 23,0. Bauteildicke m 0,15 - 0,28. Deckenstärke m 0,26 - 0,30. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,3. LE = 0,3 m = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.105	Schöck Isokorb® CXT AP-MM1-VV1-LR280. Bewehrung: Glasfaserverbundwerkstoff Schöck Combar® Durchmesser mm 8. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,153 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI30. Bauteildicke m 0,15 - 0,28. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 = 1 St.	.....	LE	.....	.....
.106	Schöck Isokorb® CXT AP Part Z. Äquivalente Wärmeleitfähigkeit λeq = 0,069 W/(m*K) bei H200. Brandschutzausführung REI30. Bauteildicke m 0,15 - 0,28. Wärmedämmschicht mm 120. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 = 1 St.	.....	LE	.....	.....
241	**Total Ortbetonbau**				**.....**