

314 Maurerarbeiten



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

700 Zusatzarbeiten im Rohbau

730 Versetzen von Bauteilen im Rohbau

731 Bauteile versetzen.

.100 Bauteile liefern und versetzen.

.101 01 Mauerwerkskonsole Eco-Fix Typ MK
 Stahlton Bauteile AG
 5070 Frick

02 Material: PU-Hartschaum.

04 Wärmeleitfähigkeit Lambda_D
 W/mK 0,080.

05 Rohdichte kg/m3 450.

06 Abmessung mm 75x175/250x245.

07 Befestigungsart: inkl. 2 Injektions-
 Gewindestangen.
 L=220 mm.

Für Mauerwerk (mit Siebhülsen) und
 Beton.

08 LE = St.

A 0.000 LE A

Total 700 Zusatzarbeiten im Rohbau

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal