

314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Wärme- und Schalldämmschichten

620 Wärme- und Schalldämmschichten an Mauerwerk und Decken Schnitte rechtwinklig zur Plattenkante sind im Einheitspreis inbegriffen.

621 Dämmplatten an Mauerwerk befestigen.

.801 01 PE

02 Schichtaufbau *.....

03 ANTIPHON Dämmplatten PE
Dämmplatten zur Körperschallentkoppelung.

Produktenachweis Schweiz
Stauffер Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

Körperschalldämmende Vertikaltrennungen.
Liefern und verlegen von weichen, geschlossenzelligem PE-Dämmplatten. Mit Kontaktkleber applizieren und Stossstellen abdichten.

Stücklänge mm 1'000

05 Rohdichte kg/m³ 33

09 d mm (5/10/15/20/30)

*

10 LE = Stk.

11 Höhen mm

(150/180/200/250/300/350/400/450/500/1'000 oder nach Mass)

*

A

0 LE A

- 621.802 01 PE
02 Schichtaufbau *.....
03 ANTIPHON Dämmplatten PE
Dämmplatten zur Körperschallentkoppelung.

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

Körperschalldämmende Vertikaltrennungen.
Liefern und verlegen von weichen,
geschlossenem PE-Dämmplatten. Mit
Kontaktkleber applizieren und Stossstellen abdichten.

- Stücklänge mm 2'000
05 Rohdichte kg/m3 33
09 d mm (5/10/15/20/30)
*
10 LE = Stk.
11 Höhen mm 1'000

A 0 LE A

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal