343 Bardages

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2022 fait foi

01 Bardages (V'26)

.200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

400 Bardages en fibres-ciment

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

R 490 Eléments de façade et panneaux de façade.

R 491 Eléments de façade en composite ciment-verre.

R .100 Profils en L

R .101 01 Eléments de façade Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Selon plan .....

03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage.

04 Largeur de face apparente b mm .....

05 Epaisseur du profil t mm .....

06 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 5'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.101 07 Pièces de fixation pour le montage:

mode de montage: ..... (montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage, montage apparent vissé ou riveté)

Spécification concernant l'élément:

pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage: épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2. Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine. Ossature aux soins de la direction des travaux.

Pour montage apparent: épaisseur du matériau mm 15, poids 33 kg/m2. Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/ commettant). Ossature aux soins de la direction des travaux.

08 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!

A 0 p A ....

R .200 Profils en U.

R .201 01 Eléments de façade Ecomur flex Stahlton Bauteile AG 5070 Frick

02 Selon plan .....

03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage.

04 Largeur de face apparente mm .....

05 Epaisseur du profil t1 mm .....
Epaisseur du profil t2 mm .....

06 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 5'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.201 07 Pièces de fixation pour le montage:

mode de montage: .....
(montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage, montage apparent vissé ou riveté)

Spécification concernant l'élément:
pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage:
épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2.
Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine.
Ossature aux soins de la direction des travaux.

Pour montage apparent:
épaisseur du matériau mm 15, poids 33 kg/m2.
Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Ossature aux soins de la direction des travaux.

08 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!

A 0 p A ....

R .300 Géométrie du profil div.

R .301 01 Eléments de façade Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Utilisation: .....
(éléments de corniche, pilastre, ... etc.)

03 Selon plan .....

04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage.

05 Largeur de face apparente b mm .....

06 Epaisseur du profil t mm .....

07 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 5'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

491.301 08 Pièces de fixation pour le montage:

mode de montage: .....
(montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage, montage apparent vissé ou riveté)

Spécification concernant l'élément:
pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage:
épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2.
Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine.
Ossature aux soins de la direction des travaux.

Pour montage apparent:
épaisseur du matériau mm 15, poids 33 kg/m2.
Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Ossature aux soins de la direction des travaux.

09 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!

A 0 p A ....

R 492 Panneaux de façade en composite ciment-verre.

R .001 01 Panneaux de façade Ecomur flex
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick

02 Selon plan .....

03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage.

04 Largeur de face apparente b mm .....

05 Epaisseur du profil t mm .....

06 Longueur de l'élément mm ..... (jusqu'à mm 5'000).

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

492.001 07 Pièces de fixation pour le montage:

mode de montage: .....
(montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage ou avec agrafes, montage apparent
vissé ou riveté)

Spécification concernant l'élément:
pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage:
épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2.
Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine.
Ossature aux soins de la direction des travaux.

Pour montage non-apparent avec agrafes:
poids du matériau env. 2'200 kg/m3. Elément pour agrafes pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Ossature aux soins de la direction des travaux.

Pour montage apparent:
poids du matériau env. 2'200 kg/m3.
Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant).
Ossature aux soins de la direction des travaux.

08 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!

A 0.000 up A ....

R 493 Plus-values et accessoires sur éléments de façade et panneaux de façade en composite ciment-verre.

R .100 Plus-values sur éléments de façade.

R .101 01 Plus-value pour exécution d'angle (confectionné) sur éléments de façade Ecomur flex.

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

493.101 02 Conc. art. .....
A 0 p A .....

R .102 01 Plus-value pour finition latérale intégrée sur éléments de façade Ecomur flex.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .103 01 Plus-value pour coupe à l'onglet.
02 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .104 01 Plus-value pour évidement d'angle.
02 Dimensions mm .....x.....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .105 01 Plus-value pour évidement d'angle en bordure.
02 Dimensions mm .....x.....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .106 01 Plus-value pour évidement d'angle en surface.
02 Dimensions mm .....x.....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .107 01 Plus-value pour évidement rond.
02 Diamètre d mm .....x.....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .108 01 Plus-value pour supplément couleur selon collection standard Stahlton Bauteile AG.
02 Teinte: .....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

R .109 01 Plus-value pour imprégnation d'élément de façade Ecomur flex.
02 Conc. art. .....
A 0.000 m² A ....

R .111 01 Plus-value pour revêtement antigraffiti.
02 Conc. art. .....
A 0.000 m² A ....

R .112 01 Plus-value pour revêtement autonettoyant.
02 Conc. art. .....
A 0.000 m² A ....

R .200 Accessoires sur éléments de façade et panneaux de façade en composite ciment-verre.

R .201 01 Equerre de montage spéciale sur Type .....
02 Dimensions mm ....x....x....
03 Conc. art. .....
A 0 p A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

R	493.202	01 Console de fixation spéciale sur Type							
		02 Dimensions mm ....x....x....							
		03 Conc. art.							
			A		0	p	A	.....	.....
R	494	Travaux accessoires sur éléments de façade et panneaux de façade en composite ciment-verre.							
R	.001	01 Etanchement des joints avec masse pour joints et étanchéités Stahlton. Y compris travaux préparatoires avec Primer.							
		02 Teinte: RAL7035.							
		03 Conc. art.							
			A		0.00	m	A	.....	.....
R	.002	01 Etanchement des joints avec masse pour joints et étanchéités Stahlton. Y compris travaux préparatoires avec Primer.							
		02 Teinte selon collection standard de l'entrepreneur:							
		03 Conc. art.							
			A		0.00	m	A	.....	.....
R	.003	01 Etanchement des joints avec bande d'étanchéité Stahlton BG1 15/5-12, noire.							
		02 Conc. art.							
			A		0.00	m	A	.....	.....

TOTAL 400 Bardages en fibres-ciment .....

TOTAL 343 Bardages .....

Total .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich