334 Scale

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 334I/2008.

01 Scale (V'26)

100 Lavori preliminari e lavori a regia

150 Isolamento acustico

151 Misure di protezione fonica.

.100 Gradini iniziali, gradini di uscita, pezzi di montaggio e simili.

.110 Isolamento acustico del gradino iniziale.

.111 02 Secondo il piano

03 Marca: ISOBOLT
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com

04 up = pz.

05 Fornire e montare appoggi per scale disaccoppiati acusticamente tipo ISOBOLT 43-M16 per l'appoggio elastico e il fissaggio di scale in legno e acciaio. Il collegamento avvitato deve essere eseguito con rigidezza flessionale rispetto alla struttura predisposta in cantiere.

Differenza ponderata del livello di rumore da calpestio Delta L*n,w = 43 dB, verificata secondo DIN EN 17823
Resistenza VRk: 10 kN
Resistenza NRk: 5 kN
Filettatura interna: M16 (acciaio inossidabile A2)
Corpo elastomerico: PUR
Alloggiamento in acciaio: zincato galvanicamente
Rigidezza: 6'000 kN/m
Coppia di serraggio massima: 30 Nm
Resistenza all'estrazione: dipende dall'aderenza tra il tubo in acciaio e il calcestruzzo o la malta di colatura circostante. Prove interne hanno dato carichi di rottura di ca. 6 kN (foro carotato riempito con adesivo per ancoraggi Sika AnchorFix®-2+).

A 0.000 up A ....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

151.120 Isolamento acustico del gradino di uscita.

.121 02 Secondo il piano
03 Marca: ISOBOLT
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com
04 up = pz.
05 Fornire e montare appoggi per scale disaccoppiati acusticamente tipo ISOBOLT 43-M16 per l'appoggio elastico e il fissaggio di scale in legno e acciaio. Il collegamento avvitato deve essere eseguito con rigidezza flessionale rispetto alla struttura predisposta in cantiere.

Differenza ponderata del livello di rumore da calpestio Delta L*n,w = 43 dB, verificata secondo DIN EN 17823
Resistenza VRk: 10 kN
Resistenza NRk: 5 kN
Filettatura interna: M16 (acciaio inossidabile A2)
Corpo elastomerico: PUR
Alloggiamento in acciaio: zincato galvanicamente
Rigidezza: 6'000 kN/m
Coppia di serraggio massima: 30 Nm
Resistenza all'estrazione: dipende dall'aderenza tra il tubo in acciaio e il calcestruzzo o la malta di colatura circostante. Prove interne hanno dato carichi di rottura di ca. 6 kN (foro carotato riempito con adesivo per ancoraggi Sika AnchorFix®-2+).

A 0.000 up A ....

.140 Isolamento acustico dei pianerottoli.

.141 02 Secondo il piano
03 Marca: ISOBOLT
HBT-ISOL AG
5608 Stetten AG
056 648 41 11
info@hbt-isol.com
hbt-isol.com

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich

151.141 04 up = pz.
05 Fornire e montare appoggi per scale disaccoppiati acusticamente tipo ISOBOLT 43-M16 per l'appoggio elastico e il fissaggio di scale in legno e acciaio. Il collegamento avvitato deve essere eseguito con rigidezza flessionale rispetto alla struttura predisposta in cantiere.

Differenza ponderata del livello di rumore da calpestio Delta L*n,w = 43 dB, verificata secondo DIN EN 17823
Resistenza VRk: 10 kN
Resistenza NRk: 5 kN
Filettatura interna: M16 (acciaio inossidabile A2)
Corpo elastomerico: PUR
Alloggiamento in acciaio: zincato galvanicamente
Rigidezza: 6'000 kN/m
Coppia di serraggio massima: 30 Nm
Resistenza all'estrazione: dipende dall'aderenza tra il tubo in acciaio e il calcestruzzo o la malta di colatura circostante. Prove interne hanno dato carichi di rottura di ca. 6 kN (foro carotato riempito con adesivo per ancoraggi Sika AnchorFix®-2+).

A 0.000 up A ....

TOTALE 100 Lavori preliminari e lavori a regia .....

TOTALE 334Scale .....

Totale .....

Copyright © 2026 by CRB, 8036 Zürich