
AUSSCHREIBUNG

Mietobjekt

Ziel und Nutzen

- › Bestes Preis-Leistungsverhältnis für ein definiertes Produkt
- › Kostensicherheit für Investor und Generalunternehmer
- › Transparenz als Grundlage für Produktentscheidung
- › Möglichkeit für Objektlösungen dank direktem Kontakt mit Produzenten
- › Qualitätssicherheit und Systemgarantie
- › Sicherstellung der Materialverfügbarkeit

Massnahmen

- › Material und Verlegearbeit in der Ausschreibung trennen
 - › Materialpreis wird objektbezogen definiert
-

Leistungsbeschreibung NPK

Projekt
11143.SU WOÜB Häuser 111/112

Mietwohnungen

Druckdatum
Dienstag, 01.03.2016

Erstellt von
RU

Nr.	Bezeichnung		Menge ME		Betrag
				Übertrag
142	Untergrund vorbehandeln.				
.300	Calciumsulfatestriche.				
.305	Schleifen von neuem Untergrund.	A	3'710 m2
.306	Ausgleichen von Unebenheiten und Anspachtelungen. Dicke mm 5 bis 15. Mit Spachtelmasse.	A	375 m2
R149				Verharzen von Dilatationsfugen.	
R .001	Fachgerechtes Verharzen von Dilatationsfugen, inkl. aller notwendigen Vor- und Nebenarbeiten und Setzen von Klammern. Oberfläche bereit für Belagseinbau.	A	450 m
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit.				
.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.				
.112	Chefbodenleger.	W	per h	
.113	Parkettleger.	W	per h	
.114	Hilfsleger.	W	per h	
	Total Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand			
400	Fertigparkettböden Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ohne andere Angaben ist die Lieferung des Belags inbegriffen.				
410	Mehrschichtparkett				
413	Mehrschichtparkett verlegen.				
.001	Verlegearbeiten ohne Materiallieferung. Verlegearbeiten zu Parkettlieferung in Pos. 419.001. Untergrund : Calciumsulfatestrich. Mit Bauwerk Kleber MS 40 Plus geklebt. Verlegeart Schiffboden. LE = m2.				
Provis®				Übertrag

Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Betrag
	Bodenbeläge im Entrée, Wohnen / Essen / Küche und Zimmer.	Übertrag
R419	Materiallieferung.	A 3'710 LE
R .001	Parkettlieferung zu Verlegearbeiten in Pos. 413.001.		
	Lieferant : Bauwerk Parkett AG Herr Christoph Steiner Neudorfstrasse 46 CH-9430 St. Margrethen T. +41 71 747 74 74 M. +41 79 691 23 48 Zweischichtparkett mit Nut und Kamm. Bauwerk Monopark Eiche. Sortierung 15. Oberfläche matt versiegelt. Schiffbodendessin. Abmessung mm 470 x 70 x 9,6. Nutzschicht mm 3,0. Artikel Nr. 1000 5325. LE = m2.	A 3'710 LE
	Total Fertigparkettböden	

Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Betrag
		Übertrag
800	Oberflächenbearbeitungen und - behandlungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Es sind aufeinander abgestimmte Systeme zu verwenden. Vorschriften und Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.		
840	Erstpflge		
841	Erstpflge von Fertigparkettböden gegen Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit im Fugenbereich.		
.100	Behandlung mit Pflegeprodukten, auf die werkseitige Vorbehandlung abgestimmt, inkl. Einarbeiten.		
.101	Marke, Typ : Bauwerk Wachs-Polish Eco (VOC-frei) inkl Polieren. Erstpflge bei werkversiegeltem Parkett		
	A	3'710 m2
	Total Oberflächenbearbeitungen und - behandlungen	
900	Ergänzungen , Mehrleistungen und Nebenarbeiten Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ohne andere Angaben ist die Lieferung des Belags inbegriffen.		
930	Schnitte , Ausschnitte und Fugenabdichtungen		
931	Bodenbeläge schneiden, ausschneiden und anpassen.		
.100	Sichtbar bleibende Schnitte.		
.101	Rechtwinklig bzw. gerade. Zu Pos. 413.001. Bei Belagswechseln, Anschlüssen an Fensterrahmen etc.	A	650 m
		
.400	Anpassen von Bodenbelägen an Türfutter, Zargen und dgl.		
.410	Beläge d bis mm 22. Fugen b mm 5 bis 8. Ausmass: Anzahl Türen.		
.412	Futtertiefe mm 51 bis 300. Zu Pos. 413.001. Anschlüsse an Stahlzargen von Innentüren.	A	180 St
		
.413	Futtertiefe mm 51 bis 100. Zu Pos. 413.001. Anschlüsse an Blendrahmen von Wohnungseingangstüren.	A	56 St
		
932	Fugen abdichten. Inkl. Reinigen, Hinterfüllen mit Schaumstoffprofil und systemkonformes Vorbehandeln der Fugenflanken.		
Provis®		Übertrag

Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Betrag
		Übertrag
.100	Siliconfreier dauerelastischer Dichtstoff, Belag d bis mm 22. Farbton dem Bodenbelag angepasst.		
.110	Fugen gerade.		
.111	b mm 5 bis 8. Zu Pos. 413.001. Bei An- und Abschlüssen mit Sichtsnitten.	A 650 m
.130	Fugen an Türfutter, Zargen, Stützen und dgl.		
.132	Futtertiefe mm 51 bis 300, Fugen b mm 5 bis 8. Ausmass: Anzahl Türen. Zu Pos. 413.001. Anschlüsse an Stahlzargen von Innentüren.	A 180 St
.135	Futtertiefe mm 51 bis 100. Zu Pos. 413.001. Fugen b mm 5 bis 8. Ausmass: Anzahl Türen. LE = Stück. Anschlüsse an Blendrahmen von Wohnungseingangstüren.	A 56 LE
940	Profile für Uebergänge und Abschlüsse		
942	Abschlussprofile montieren. Inkl. Einpassen.		
.100	Winkelprofile auf Untergrund kleben oder schrauben.		
.110	Für Belag d bis mm 11.		
.111	Alu farblos anodisiert und poliert.	A 73 m
.114	CrNi-Stahl poliert.	W per m
943	Anpassungsprofile montieren. Inkl. Einpassen.		
.100	Profile zweiteilig für unterschiedliche Bodenhöhen, Basisprofile auf Untergrund kleben oder schrauben.		
.110	Hohlflachprofil für Höhenunterschied mm 7 bis 16. Profil b ca. mm 55.		
.111	Alu farblos anodisiert und poliert.	W per m
.114	CrNi-Stahl poliert.		
Provis*		Übertrag

Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Betrag
		Übertrag
		W per m
950	Sockel		
R .090	Auf verputzte Wände aus Backstein, Beton oder Leichtbauwände mit Gipskartonbeplankung geschraubt; mit vernickelten Linsenkopfschrauben. Montage der Sockel auf Dichtungsstreifen, zwischen Sockel und Parkett zur Verhinderung von Schallübertragungen. Inkl. Nachbehandlung der Schnittstellen bei Sockelstössen und Anschlüssen wo nötig.		
951	Sockel montieren.		
.100	Massivholz behandelt. An ebene Wände schrauben.		
.181	Verlegearbeit für Sockel ohne Materiallieferung. Zu Sockellieferung in Pos. 959.001.	A 2'255 m
.700	Mehrleistungen zu Sockeln.		
.720	Für Gehrungsschnitte bei Wandsockeln. Ausmass: Anzahl Richtungsänderungen.		
.721	Richtungsänderung Grad 90. Zu Pos. 951.181. Bei ein- und ausspringenden Ecken.	A 1'230 St
.781	An- und Abschlüsse. Bei geraden Anschlüssen an Türzargen, Fensterrahmen, Einbauten und dgl. Zu Pos. 951.181. LE = St.	A 1'380 LE
R959	Materiallieferung.		
R .001	Sockellieferung zu Verlegearbeiten in Pos. 951.181. Lieferant : Bauwerk Parkett AG Herr Christoph Steiner Neudorfstrasse 46 CH-9430 St. Margrethen T. +41 71 747 74 74 M. +41 79 691 23 48		
Provis*		Übertrag

Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Betrag
		Übertrag
	Sockel Picoline M 3500/40 (parallel). Format mm 40 x 12 x 12. Buche weiss deckend lackiert, RAL 9016. Art. Nr. 1001 2098.		
R .002	Sockellieferung als Variante zu Pos. 959.001. Lieferant : Bauwerk Parkett AG Herr Christoph Steiner Neudorfstrasse 46 CH-9430 St. Margrethen T. +41 71 747 74 74 M. +41 79 691 23 48 Sockel Picoline M 3500/40 (parallel). Format mm 40 x 12 x 12. Eiche versiegelt. Art. Nr. 1000 3236.	A 2'255 m
960	Abdeckerarbeiten	W per m
961	Schützen fertiger Böden.		
.100	Abdeckpapier, flächenbezogene Masse min. g/m2 250. Bahnen lose verlegen, überlappen und verkleben.		
.102	Die Bodenbeläge sind so abzudecken, dass eine Montage der Sockelleisten möglich ist. Inkl. Entfernen und Abtransportieren vor Ausführung der Reinigungsarbeiten, auf Abruf durch die Bauleitung. Vor der Ausführung der Abdeckerarbeiten sind die Beläge durch die Bauleitung abnehmen zu lassen. Die Beläge müssen staubfrei und sauber sein.	A 3'710 m2
Total Ergänzungen, Mehrleistungen und Nebenarbeiten		

11143.SU - WOÜB Häuser 113/114
Beleg 4- Parkett Mietwohnungen

NPK 664/2013 (V 2013)
Leistungsbeschreibung NPK (Volltext)

Nr.	Bezeichnung	Menge ME	Betrag
-----	-------------	----------	--------

NPK 664/2013 (V 2013) Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl.

Total 281.7 Bodenbeläge aus Holz, Parkett Mietwohnungen

Zusammenfassung nach Kapiteln

Bezeichnung	Zwischentotal	Betrag
NPK 664/2013 (V 2013) Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl.	
100 Vorarbeiten,Arbeiten n. Aufwand	
400 Fertigparkettböden	
800 Oberflächenbearb., -behandlung	
900 Ergänzungen, Mehrl., Nebenarb.	