Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - C 250



* y ≥ halbe Rinnenhöhe

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Fundament: Breite x / Stärke z / Höhe y (in cm)		10 / 5 / *	10 / 5 / *	10 / 5 / *			
Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten							
EN 206-1 / DIN 1045-2	ohne Frostgefahr für das Fundament	C 20/25	C 20/25	C 20/25			
	mit Frostgefahr für das Fundament	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1			

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

FASERFIX SUPER 150, 200 flach

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von Schnellstraßen und Autobahnen

Stand: 29.10.2018

Es gelten unsere allgemeinen Einbauhinweise

Format DIN A4

Maßstab 1:6

0000050182.dwg EBBw

FF-Flach-S-200 Typ 200 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Zementestrich in Rampen

hauraton
Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany
Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com