


Einbaubeispiel Pflaster Klasse A 15 - C 250



* $y \geq$ halbe Rinnenhöhe

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Gültig für folgende Rinnen-Systeme: FASERFIX SUPER 150, 200 flach
Fundament: Breite x / Stärke z / Höhe y (in cm)		10 / 5 / *	10 / 5 / *	10 / 5 / *				
Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten								
EN 206-1 / DIN 1045-2	ohne Frostgefahr für das Fundament	C 20/25	C 20/25	C 20/25				
	mit Frostgefahr für das Fundament	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1				
Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com . Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.		Stand: 29.10.2018		Es gelten unsere allgemeinen Einbauhinweise			Format DIN	A4
		0000050185.dwg EBBw					Maßstab	1:6
** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von Schnellstraßen und Autobahnen		FF-Flach-S-200 Typ 200 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster in Rampen					 Werkstr. 13 76437 Rastatt Germany Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0 info@hauraton.com	