


Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - C 250



* $y \geq$ halbe Rinnenhöhe

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Gültig für folgende Rinnen-Systeme:	
Fundament: Breite x / Stärke z / Höhe y (in cm)		10 / 5 / *	10 / 5 / *	10 / 5 / *				FASERFIX KS 100, 150, 200 flach	
Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten								FASERFIX SUPER 150, 200 flach	
EN 206-1 / DIN 1045-2	ohne Frostgefahr für das Fundament	C 20/25	C 20/25	C 20/25					
	mit Frostgefahr für das Fundament	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1					
Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.				Stand: 25.10.2018		Es gelten unsere allgemeinen Einbauhinweise		Format DIN	A4
								Maßstab	1:6
0000032837.dwg EBBw								 <div> Werkstr. 13 76437 Rastatt Germany </div> <div> Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0 info@hauraton.com </div>	
FF-Flach-S-200 Typ 200 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Zementestrich									