

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
113D/14	Baustelleneinrichtung (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014. 01 Baustelleneinrichtung (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	Baustellenerschliessung				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
240	Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen				
242	Bauwände.				
.100	Geschlossene Wände, fest.				
.150	Wände h m 2,00, auf gewachsenem Boden oder auf Belag.				
.154	01 SK Bauwandplatte Schoellkopf AG 8153 Rümlang.				



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Zur optischen und sicherheitstechnischen Abgrenzung von Hoch- und Tiefbau-Baustellen.</p> <p>Einrichten und entfernen.</p> <p>Hohlkammerplatte mit X-Struktur. Corona behandelt. UV-Schutz. Rohstoff: PP. Farbe weiss oder schwarz. Höhe m 2.10. Elementbreite m 2.40. Dicke mm 10.</p>				
	03 LE = m.	0	LE
.155	01 Zu Pos. 242.154. Vorhalten.				
	02 Ausmass: Länge x Anzahl Monate.				
	03 LE = m.	0	LE
.156	01 Zu Pos. 242.154. Umstellen.				
	02 Ausmass: Länge x Anzahl Umstellungen.				
	03 LE = m.	0	LE
	Total: NPK-113-1 - SK Bauwandplatte			